

(導管)第4表 託送供給用設備計画

事業者名：大多喜ガス株式会社

【ガス導管】					2020年度 (実績)	2021年度 (実績見込)	2022年度 (初年度)	2023年度	2024年度	年度	年度
導 管 延 長	新設	高 圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	1,480		
		中 圧	1MPa未満 0.1MPa以上	m	4,286	2,656	5,580	3,095	1,968		
		低 圧	0.1MPa未満	m	15,186	13,511	16,360	12,763	12,432		
	廃止	高 圧	1MPa以上	m	0	0	0	0	0		
		中 圧	1MPa未満 0.1MPa以上	m	504	572	713	2,319	1,686		
		低 圧	0.1MPa未満	m	7,120	5,042	5,229	4,828	4,316		
	年度末 導管総延長	高 圧	1MPa以上	m	4,194	4,194	4,194	4,194	5,674		
		中 圧	1MPa未満 0.1MPa以上	m	309,235	311,319	316,186	316,962	317,244		
		低 圧	0.1MPa未満	m	2,163,521	2,171,990	2,183,121	2,191,056	2,199,172		
		合 計		m	2,476,950	2,487,503	2,503,501	2,512,212	2,522,090		
取 替				m	7,624	5,614	5,942	7,147	6,002		

<主要導管設置等計画>

名 称	区 間	主要な経過地	内 径 (mm)	ガスの圧力 (MPa)	延長数 (m)	工事完了分 (m)	工事の着手 予定年月	使用開始 予定年月	設・改 休・廃
五井地区高圧管敷設工事	市原市五井海岸地先	市原市五井海岸地先	200	7.000	1,480	0	2024年4月	2024年12月	設置
BOG市原ライン敷設工事	市原市郡本地先から 市原市藤井地先	市原市郡本地先	300	0.999	513	0	2022年5月	2022年12月	設置

				2020年度 (実績)	2021年度 (実績見込)	2022年度 (初年度)	2023年度	2024年度	年度	年度
年度末ガスホルダー計画		基数	基	6	6	6	6	6		
		貯蔵容量	m ³	498,346	498,346	498,346	498,346	498,346		

<ガスホルダーの設置等計画>

年度	設置場所	種類	基数	貯蔵容量(m ³)	圧力 (高中低)	工事の着手 予定年月日	使用開始 予定年月	設・改 休・廃

【託送供給用施設等建設予定】

プロット No.	設備の 名称	設備の 位置	建設予定地の ガス工作物の種類	用地面積 (㎡)	工事の着手 予定年月	使用開始 予定年月	本供給計画期間における設備投資額(千円)				
							2020年度(実績)	2021年度(実績見込)	2022年度(初年度)	2023年度	2024年度